

THÉÂTRE

DU

CENTAURE

LE CHAPITEAU : FICHE TECHNIQUE LOCATION
VERSION DU 26/03/2006

DESCRIPTIF DU CHAPITEAU

Toile : Ø 31 mètres au poteaux de tour + abside, noire intérieur et extérieur, opaque.

Tour de pices : Ø 39 à 43 mètres.

Haubanage: 42 x 52 mètres.

½ périmètre de sécurité : Ø 49 mètres maximum.

Hauteur poteaux de tour : 4 mètres sur les ¾ de la périphérie, de 4 à 7 mètres sur ¼ de la périphérie.

TERRAIN

Surface 3500 m² minimum (chapiteaux & véhicules) x dégagement, pour le chapiteau, de 22 mètres de haut.

Plat, horizontal, sans obstacles, propre, non inondable, non boueux. En cas de pelouse, l'herbe sera coupée au plus ras et ramassée. Accessible au poids lourd de 30 tonnes, 2,50 mètres de large et 4,50 mètres de haut.

Possibilité de planter des piquets de 1 mètre de long.

MATÉRIEL À FOURNIR

Fournir un plan de la ville avec itinéraire d'accès poids lourd; attention : hauteur de la semi remorque = 4,50 mètres.

Plan de masse et d'implantation du sous-sol (EDF, GDF, eau potable, eaux usées, pluvial, téléphone, éclairage public, autre...) les canalisations devront être marquées au préalable à la bombe de couleur.

Pour le 1^{er} jour de montage, un compresseur de chantier insonorisé débit 3500 litres/minutes et 2 x 30 m de tuyaux pneumatique, nous fournissons le reste du matériel pneumatique.

Pour les 2 jours de montage et pour les 1,5 jour de démontage, fournir un élévateur de type « Manuscopique », capacité de levage hauteur 9 mètres.

Suivant la nature du sous-sol fournir au début du montage et ce jusqu'à la fin du démontage, 6 blocs de béton de 1,5 tonne minimum. Nécessité de placer 1 à 2 caravanes et véhicules autour et/ou à proximité du chapiteau + le super lourd.

BARRIÉRAGE

Minimum 250 ml de barrières de police (type Vauban) livrées dès l'arrivée du convoi.

ARRIVÉE DU CHAPITEAU

Installation, traçage. Le régisseur du site x 3 heures.

PERSONNEL DU CENTAURE

Pour les montage et démontage, le Centaure fourni 4 personnes : 1 chef monteur, 1 assistant au chef monteur, 2 techniciens travaillants en hauteur. Un technicien compétant en chapiteaux sera présent toute la durée d'implantation.

MONTAGE : 2 JOURS

Pinces, mâts, accastillage, remorque chapiteau, cerce, toile, entourages, divers... : le régisseur du site, 8 techniciens du spectacle x 4 services (16 h). L'un des techniciens possèdera le permis Caces 9 selon R 372 modifié ou le Caces 3 selon R 389.

Fournir des gants de travail au personnel.

Important : en général, la 1^{ère} journée de travail a une durée de 7 heures et la seconde de 9 heures.

DÉMONTAGE : 1,5 JOUR

Le régisseur du site, 8 techniciens du spectacle x 2 services (8 h), 5 techniciens du spectacle x 1 service (4 h).

L'un des techniciens possèdera le permis Caces 9 selon R 372 modifié ou Caces 3 selon R 389.

Les temps de montage et de démontage sont donnés à titre indicatif; d'éventuelles difficultés (nature du sol, retard de livraison, pannes, intempéries, etc....) peuvent occasionner des dépassements horaires.

BOISSON

Pendant les temps de montage et de démontage fournir de l'eau minérale en petites bouteilles et en quantité suffisante pour toutes les personnes travaillant sur le site.

SANITAIRES

Pour les personnes travaillant sur le site fournir : 1 douche chauffée équipée d'un ballon de 50 litres et 2 wc (ou 1 wc et 1 urinoir).

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUE

Pour les jours de montage et de démontage : un branchement (à 20 mètres maximum du « lointain ») Tri 16 Amp/Ph avec protection différentielle 30 milli ampère + terre. Ce branchement sera utilisé pour la centrale hydraulique qui permet le fonctionnement des « Tirs ». ».

Pour l'armoire électrique (que nous fournissons) des blocs de secours et de l'éclairage de service : 1 branchement Tétra 16 ampères, protection 300 milli ampères.

Sur le lieu de la caravane du technicien d'astreinte : à 20m maximum, 1 branchement l'été, 2 branchements l'hiver, 16 ampères monophasé.

SÉCURITÉ

Nous fournissons : les blocs de secours, les extincteurs, un mégaphone ainsi qu'un anémomètre.

ALIMENTATION EAU ET ÉVACUATION EAUX USÉES

1 arrivée d'eau potable, pression 2,5 bars maximum, raccords type « Gardéna » et une évacuation tout à l'égout, à 20 mètres maximum de la caravane.

MÉTÉO

Fournir, quotidiennement, 1 bulletin météo (sur papier).

BRANCHEMENTS

Electricité, eau et sanitaires : du jour d'arrivée au jour de départ de l'équipe du Centaure.

PLANNING

Un planning jours de montage/démontage, demande de matériel et personnel vous sera communiqué au plus tôt.

INTERPRÈTE

Dans les pays non francophone, 1 personne, pour les jours de montage et de démontage.

DÉCHETS

1 container à ordures vidé régulièrement, 1 container à verre et 1 container « tri sélectif ».

GARDIENNAGE

Les jours de montage et de démontage : 1 gardien pendant 1h30 durant la pause du repas du midi et pendant 12h00 la nuit.

NOTA BENNÉ

Les fournitures et locations sont à votre charge.

Il ne peut y avoir de départ de personnel tant que le travail entamé n'est pas fini et de toute façon sans l'accord du Chef monteur.

En cas de conditions météo exceptionnelles, précipitations très importantes, vent dépassant 50 Km/h; tempête ou toutes autres intempéries, les montage et démontage pourront être annulés ou différés.

La fiche technique, étant un avenant du contrat de location, devra être signée.

CONTACT :

Chef monteur : Christian CHARLIN

Téléphone : +33 (0)6 07 70 18 65

Email : christian.charlin@cegetel.net

RÉCAPITULATIF DE DEMANDE DE PERSONNEL			
	Régisseur du site	Techniciens du spectacle	Gardien
Arrivée du chapiteau, traçage	15 h 00 – 18 h 00 1 x 3 h	0	19 h 30 – 07 h 30 1 x 12 h
1 ^{er} jour de montage	08 h 30 – 12 h 30 14 h 00 – 17 h 00 1 x 7 h	08 h 30 – 12 h 30 14 h 00 – 17 h 00 8 x 7 h	12 h 30 – 14 h 00 1 x 1 h 30 19 h 30 – 07 h 30 1 x 12 h
2 ^{ème} jour de montage	08 h 30 – 13 h 00 14 h 30 – 19 h 00 1 x 9 h	08 h 30 – 13 h 00 14 h 30 – 19 h 00 8 x 9 h	13 h 00 – 14 h 30 1 x 1 h 30 20 h 00 – 08 h 00 1 x 12 h
1 ^{er} jour de démontage	08 h 30 – 12 h 30 14 h 00 – 18 h 00 1 x 8 h	08 h 30 – 12 h 30 14 h 00 – 18 h 00 8 x 8 h	12 h 30 – 14 h 00 1 x 1 h 30 19 h 30 – 07 h 30 1 x 12 h
2 ^{ème} jour de démontage et départ du chapiteau	08 h 30 – 12 h 30 1 x 4 h	08 h 30 – 12 h 30 5 x 4 h	12 h 30 – 14 h 00 1 x 1 h 30

RÉCAPITULATIF DE DEMANDE DE MATÉRIEL						
	Arrivée du chapiteau	1 ^{er} jour de montage	2 ^{ème} jour de montage	Toute la période	1 ^{er} jour de démontage	2 ^{ème} jour de démontage
1 alimentation (2 l'hiver) 16 ampères mono, pour la caravane	X	X	X	X	X	X
1 arrivée d'eau potable raccord type «Gardéna» pression 2,5 bars et branchement tout à l'égout	X	X	X	X	X	X
1 douche chauffée ballon 50 litres, 2 WC (ou 1 wc et 1 urinoir)	X	X	X	X	X	X
6 blocs de béton de 1,5 tonne minimum	X	X	X	X	X	X
1 élévateur de type « Manuscopique » levage 9 mètres		X	X		X	X
1 compresseur 3500 litres/minutes, 2 x 30 mètres de tuyaux pneumatique		X				
1 alimentation tri 16 Ampères (chapiteau)		X	X		X	X
1 alimentation tétra 16 ampères (blocs de secours et services)			X	X	X	
X = nous avons besoin de ce matériel ces jours là						